


赣江府围挡制作项目控制价清单

序号	项目名称	规格	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	备注
1	3M高围挡制作	330*3M	990	m <sup>2</sup>	205	202,950.00	1、主立柱材质：∠40*40*1.8MM镀锌角铁；主立柱横梁材质：80*80*2.0mm镀锌方管；主立柱斜梁材质：∠40*40*1.8MM角铁焊接； 2、主立柱基础材质：主立柱基础材质：C30混凝土，尺寸：前面400*400*500mm立柱水泥基础，后面斜撑300*300*300mm水泥基础 3、斜拉斜撑：∠40*40*1.8MM镀锌角铁 4、面板骨架材质：25*25*1.2mm镀锌方管；横向间隔1米，纵向无； 5、面板材质为0.476mm镀锌板； 6、主立柱间距3米，斜拉斜撑：∠40*40*1.8MM镀锌角铁 7、质保壹年（不含画面及审批） 8、后期由甲方自行拆除、处理；
2	草皮	330*4M	1320	m <sup>2</sup>	25	33,000.00	室外仿真草坪，厚度25mm，背面黑胶，加密加厚，翠绿含安装、运输，上下无拼缝；
3	PVC字雕刻	字体：90cm~70cm 字体厚度：2.0cm 激光雕刻	30000	cm	2	60,000.00	具体以现场实际要求为准；
4	履带式挖掘机	液压力容量（液压 m3） 4.0	4	台班	1900	7,600.00	修整周边道路平整场地等，具体使用台班以甲方人员确认为准；
						303,550.00	

编制人：

审核人：



2024.9.24

徐子

2024.9.24

2024.9.24